

## PREVIDNOSTNI UKREPI ZA NATOVARJANJE, RAZTOVARJANJE IN SHRANJEVANJE LEPLJENIH PLOŠČ

- 1) Svežnje poberite enega za drugim. Nikoli ne rokujte z več kot enim svežnjem hkrati!
- 2) Pri dvigovanju svežnjev z viličarjem morajo biti vilice široke vsaj 200 mm, razmak med njimi pa mora znašati najmanj 1/3 celotne širine paketa. Za preprečevanje zlomov plošč in/ali poškodb na spodnjem delu svežnja vedno upoštevajte dolžino plošč in njihove morebitne krivine (slika 1).
- 3) Pri dvigovanju svežnjev z žerjavom je treba vedno uporabiti dvižni tram in najlonske trakove (najmanjša širina 200 mm). Ne uporabljajte verig, vrvi ali jeklenih vrvi. Da bi preprečili škodo zaradi najlonskih trakov, uporabite lesene razširjevalnike, katerih najmanjša širina naj bo 200 mm, najmanjša dolžina pa 20 mm več od širine svežnja (slika 2).
- 4) Svežnje shranite na ravni, trdni in čisti površini v suhem in zračnem prostoru. Če to ni mogoče, je treba svežnje razložiti in prezračiti (med njimi mora biti razmak). Izogibajte se shranjevanju na prostem, saj lahko vlaga med ploščami povzroči korozijo, obarvanje in luščenje plasti barve.
- 5) Svežnji morajo biti skladiščeni tako, da so na enem koncu dvignjeni (najm. 5 %), s čimer omogočimo odvajanje vlage in preprečimo nabiranje vode (slika 3).

### ROKOVANJE S PLOŠČAMI

- 1) Podjetje Silex za rokovanje s ploščami priporoča uporabo vakuumskih dvižnih sistemov z varnostnimi pasovi.
- 2) Ročnega rokovanja ne priporočamo. Če ne gre drugače, nosite zaščitne rokavice.

### NAMESTITEV PLOŠČ

- 1) Za razrez plošč na delovišču uporabite ustrezna rezilna orodja (žago, krožno žago, škarje, sekalnike itd.)
- 2) Po namestitvi, zlasti strešnih plošč, hitro pometite vse ostanke, pri čemer posebno pozornost namenite kovinskim ostružkom.
- 3) Ko so plošče nameščene, nemudoma odstranite zaščitno folijo.

